

コジマシステムチェア KG-2501

取扱説明書・組立説明書



この度は、当社の製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
組み立て頂く前に必ず部品が揃っているかを確認してください。
事故防止等のために必ずこの「取扱説明書・組立説明書」をよく
お読みください。
また、製品を末永くご愛用頂き、この「取扱説明書・組立説明書」
は大切に保管してください。

取扱説明書

安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための
ものです。
いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告（取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。）

●この製品は一般家庭用のイスです。座る用途以外には使用しないで下さい。
万一、用途以外のご使用で事故をおこされても、責任を負いかねますのでご了承
ください。

●強い衝撃を与えたり、分解や改造をしないでください。特にガスシリンダーに
は高圧ガスが封入されており、お客様での分解、修理は大変危険です。

●座面の上下調節は必ず座った状態で行ってください。空席の状態で調節され
ますと、座面が急上昇して衝撃によりケガをすることがあります。

●運搬車・台車代わりに使用しないでください。転倒しケガをすることがありま
す。

●可動部の隙間に手を入れないでください。手をはさんでケガをすることがあり
ます。

●ネジがゆるんだままで使用しないでください。本体が壊れてケガをすることが
あります。すぐにネジを締め直してください。安全にお使いいただく為、ネジは定
期的に締め直してください。

●張り地やが破れた状態での使用はしないでください。内部の部品が露出しケ
ガをするおそれがあります。

●座面の先端に座ったり、逆向きに座らないでください。安定性が悪く、転倒し
てケガをすることがあります。

●ストーブなどの火のそばに近づけて使用しないでください。布地などへの引火
による火災やガスシリンダーの爆発が起こることがあります。

点検・お手入れについて

末永くご利用いただくためのご注意

<樹脂部／金属部のお手入れ>

- 日常のお手入れは、軟らかい乾いた布で、軽く拭いてください。
- 汚れを拭き取るときにシンナーやベンジン、磨き粉などは使用しないでくだ
さい。
- 汚れた場合は、中性洗剤をぬるま湯で2～3％程度に薄め、軟らかい布を浸
し、よく絞ってから拭き取ってください。その後、水につけた布をよく絞って、洗
剤液を拭き取ってください。最後に乾いた布で軽く拭いてください。

<布部のお手入れ>

- 日常のお手入れは、ブラシや掃除機などで縫い目や隙間のゴミを取り除い
てください。
- 汚れた場合は、中性洗剤をぬるま湯で2～3％程度に薄め、軟らかい布を浸
し、よく絞ってから布部の表面をたたくように拭き取ってください。その後、水
拭きをして洗剤液を取り除き、自然乾燥させてください。
- ※水にぬれたまま放置したり、化学雑巾を使うと変色することがあります。ご
注意ください。

家庭用品品質表示

- 寸法
外形寸法：幅700×奥行660×高さ1140-1200mm
座面の高さ：430-490mm 脚直径：700mm

材質	構造部材：ニッケル、ポリプロピレン
	表面加工：クロムメッキ仕上げ
	張り材：ナイロン40%、TPEE30%、ポリエステル30%

- 取扱い上の注意：
直射日光又は、熱をさけてください。
著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

表示者：小島工芸株式会社 03-3674-2251 MADE IN CHINA

●背もたれなど、座面以外の部分に座らないでください。安定性が悪く、転倒し
ケガをすることがあります。

●幼児や子供に使わせないでください。手をはさんだり、転倒しケガをすること
があります。

●足が床につかない状態で座らないでください。

●座面の上で立ったり、踏み台として使用しないでください。転倒してケガをす
ることがあります。

●同時に複数人で使用したり、背もたれに重量物を掛けたりしないでください。
本体が転倒し破損やケガをすることがあります。

注意（取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。）

●床面が、畳や木質のフローリングや塩化ビニール樹脂等の傷つきやすい床面
では、床面にキャスターによるキズがつく場合がありますのでご注意ください。必
ず床にカーペット等の保護材を敷くなどして床材を保護してください。床面に關
する保護はお客様の管理責任となります。傷の付きやすい床面では、本製品を
使用しないでください。

●本製品を移動するときは、持ち上げて運んでください。引きずると、床面を傷め
たりするおそれがあります。

●屋外で使用しないでください。

●昇降レバーは押し下げないでください。折れたり故障の原因となります。


●ガスシリンダー内には、高圧ガスを封入していますので火中に投げたり、異常
な衝撃を与えたり、分解・切断・押しつぶすなどしないでください。

●製品に高温のモノをあてたり置かないでください。熱により表面が変形するお
それがあります。

●水にぬれたままで放置しないでください。サビや故障の原因になります。


部品一覧

組立前に下記部品が揃っているかご確認下さい。



完成図

レッグレストの使用方法



ご使用方法

座面高さ調節




着座後、座面下奥側のレバー(①)を右回り(時計回り)にひねると高さが動かせます。解放した状態で、腰を上げると高さが上がり、着座すると高さは下がります。お好みの高さでレバーを放し固定してください。

座面前後調節




着座後、座面下手前側のレバー(②)を上げてください。座面が前後に可動しますので、お好みの位置でレバーを放し固定してください。

背もたれ高さ調節




背もたれは5段階に高さが調節可能です。背もたれに手を掛けて少しずつ持ち上げお好みの高さで手を放して固定します。一番上まで持ち上げると背もたれは最下段まで下降します。

背座ロック角度調整




着座後、座面下奥側のレバー(①)を右に引き出すと背もたれの角度が変えられます。お好みの位置でレバーを左に押し込んで固定してください。

ヘッドレスト高さ・角度調節




アームレスト・アームパッドの調節




組立方法


- 1 C脚部にAキャスターを取り付けます。
- 2 C脚部の中央部分にD脚部カバーを取り付けます。
- 3 BガスシリンダーをC脚部に差込みます。




- 4 I座面を裏返しに置き、レッグレストを前にスライドします。Eメタルプレートを図の向きで、I座面の3個並んだネジ穴のうち中央の穴に位置を合わせて置きます。Mネジ大(ワッシャー付)を使いQ六角レンチでしっかり固定します。




- 5 G背もたれ上部とH背もたれ下部を図のように合わせ、Nネジ小を使いQ六角レンチでしっかり固定します。



- 6 Eメタルプレート後部の通し穴に背もたれ下部のネジ穴の位置を合わせ、Oボルト(スプリングワッシャー+ワッシャー付)を使いQ六角レンチでしっかり固定します。



- 7 座面と背もたれが組みあがったものを持ち上げ、Eメタルプレート中央の穴をBガスシリンダーに合わせ差込みます。



- 8 Fアームレスト左右をそれぞれ、図のように取り付けます。背もたれ側面の丸い部分にFアームレストをはめ込み、Rアームレスト部プレートの通し穴をネジ穴に合わせPネジ中を使いQ六角レンチで固定します。



- 9 Fアームレストの回転動作強度を調整します。8で取り付けたPネジ中の締め付け具合で回転の強度が変わります。お好みの動作強度に調整してください。

- 10 Sアームレスト用カバーキャップを図のように取り付けます。



- 11 Jヘッドレストの通し穴を背もたれの背面上部にあるネジ穴に合わせ、Pネジ中を使いQ六角レンチで固定します。

- 12 Lカバープレート小とKカバープレート大を図の位置に取り付け完成です。

